

CITTÀ DI TRIESTE

COMMITTENTE:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
P.IVA: 06409601009 – C.F.: 97210890584
Piazza Mastai, 12 – 00153 Roma
DT III – Veneto e Friuli Venezia Giulia
Sede di Trieste – Largo Odorico Panfili 1, Trieste

RESTAURO DELLE FACCIATE E CAMBIO SERRAMENTI DELL'EDIFICIO SITO IN LARGO ODORICO PANFILI N. 1, TRIESTE

CONTENUTO:

COSTO MANODOPERA

TAVOLA:

CM 01

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

N.	REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO
1	0	EMISSIONE	12/12/2023	Ing. Irene Bellagamba

SCALA:

■

Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		MANODOPERA	
				unitario	TOTALE	incidenza%	Costo
		LAVORI A MISURA					
1	99.3.AH2.14.A	Esecuzione di ponteggio costituito da struttura a tubi e giunti per manutenzione, dotato di impalcato realizzato con tavolati in legno, di tavola fermapiede, di due correnti di cui ... altezza di 100 cm dal piano da proteggere e di controventatura. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Prezzo primo mese facciata principale - L=65.25 - H = 18.85+2 facciata posteriore - L=65.25 - H = 18.85+2 facciata laterale - L=16.15 - H = 19.3+2 2 balconi SOMMANO m2	 1.360,46 1.360,46 344,00 34,00 3.098,92	15,61	48.374,14	68,23%	33.005,68
2	99.3.AH2.14.B	Esecuzione di ponteggio costituito da struttura a tubi e giunti per manutenzione, dotato di impalcato realizzato con tavolati in legno, di tavola fermapiede, di due correnti di cui ... e di controventatura. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo 5 mesi oltre il primo facciata principale - L=65.25 - H = 18.85+2 facciata posteriore - L=65.25 - H = 18.85+2 facciata laterale - L=16.15 - H = 19.3+2 2 balconi SOMMANO M2M	 6.802,31 6.802,31 1.719,98 170,00 15.494,60				
3	99.5.AA3.07	Sovrapprezzo al prezzo del ponteggio per compensare la redazione del progetto del ponteggio di altezza superiore ai 20 m, o difforme dagli schemi di montaggio previsti dall'autorizzazione ministeriale, redatto ai sensi dell'Art. 32 del DPR 164/56 da ingegnere o architetto abilitati. facciata principale - L=65.25 - H = 18.85+2 facciata posteriore - L=65.25 - H = 18.85+2 facciata laterale - L=16.15 - H = 19.3+2 2 balconi SOMMANO m2	 1.360,46 1.360,46 344,00 34,00 3.098,92	1,16	3.594,75	87,07%	3.129,95
4	99.3.TN6.02	Fornitura e posa in opera di protezione contro il diffondersi di polveri realizzata tramite l'applicazione su ponteggi di facciata di telo di materiale plastico. facciata principale - L=65.25 - H = 18.85+2 facciata posteriore - L=65.25 - H = 18.85+2 facciata laterale - L=16.15 - H = 19.3+2 2 balconi SOMMANO m2	 1.360,46 1.360,46 344,00 34,00 3.098,92				
5	99.3.AH2.04.B	Esecuzione di mantovana parasassi eseguita con struttura a tubi e giunti o prefabbricata e tavole di legno di spessore 4 cm, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e allontanamento. Sporgenza 1,5 m Mesi totali 6 facciata principale - L=65.25 facciata posteriore - L=65.25 facciata laterale - L=16.15 2 balconi SOMMANO MME	 391,50 391,50 96,90 204,00 1.083,90	5,20	5.636,28	46,82%	2.638,91
6	NV.ACC.110	Nolo di impianto anti intrusione per ponteggi, comprensivo di collegamento a rete elettrica, da quadro elettrico principale di cantiere, per ogni mese di durata di Valutazione: mese Mesi totali 6 SOMMANO mesi	 6,00 6,00				
7	99.2.QZ1.05.A	Esecuzione di illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno congrado di protezione IP65, montato su supporto trasportabile. Potenza 500 W 6 mesi SOMMANO CDM	 120,00 120,00	2,57	308,40	0,00%	
8	B35120a	Dispositivo di ancoraggio multidirezionale in acciaio S 275 JR zincato a caldo (spessore medio zincatura 70 - 85 micron) tondo pieno del Ø di 50 mm saldato con tecnologia robot su piastra orizzontale delle dimensioni di 250 x 160 x 10 mm: altezza 50 per lavorazioni in copertura SOMMANO cadauno	 4,00 4,00				
9	99.1.XB1.02.A	Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e ta ... 5,4x2,4 m compreso trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base in cls armata di appoggio. Prezzo primo mese SOMMANO cad	 1,00 1,00	611,13	611,13	13,94%	85,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		MANODOPERA	
			unitario	TOTALE	incidenza%	Costo
10	99.1.XB1.02.B Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e ta ... montaggio e formazione della base in cls armata di appoggio. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo Mesi totali 6	5,00				
	SOMMANO CDM	5,00	228,92	1.144,60	3,72%	42,58
11	99.1.XB1.03.A Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, ... 6,4x2,4 m compreso trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base in cls armata di appoggio. Prezzo primo mese	1,00				
	SOMMANO cad	1,00	1.062,33	1.062,33	8,59%	91,25
12	99.1.XB1.03.B Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, ... montaggio e formazione della base in cls armata di appoggio. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo Mesi totali 6	5,00				
	SOMMANO CDM	5,00	448,97	2.244,85	2,03%	45,57
13	99.1.XB1.06.A Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponam ... 6,4x2,4 m compreso trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base in cls armata di appoggio. Prezzo primo mese	1,00				
	SOMMANO cad	1,00	640,03	640,03	0,57%	3,65
14	99.1.XB1.06.B Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponam ... montaggio e formazione della base in cls armata di appoggio. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo Mesi totali 6	5,00				
	SOMMANO CDM	5,00	269,53	1.347,65	0,11%	1,48
15	99.2.OH2.01.A Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in profilato di acciaio zincato conficcato in terreno di media consistenza, compresi gli accessori per il collegamento al conduttore di terra. Lunghezza 1 m	2,00				
	SOMMANO cad	2,00	33,28	66,56	3,66%	2,44
16	99.2.OH5.01.B Fornitura e posa in opera di corda nuda di rame posata direttamente nel terreno, compreso lo scavo e il rinterro. Diametro 35 mm ²	100,00				
	SOMMANO m	100,00	6,88	688,00	13,27%	91,30
17	99.2.QZ1.09.A Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici di distribuzione da cantiere conformi alle norme CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con grado di protezione IP55, costi ... initura. Compreso il lievo alla fine dell'utilizzo. Quadro compreso di n. 3 prese 2P+T da 16 A e n. 1 presa 3P+T da 16 A Mesi totali 6	6,00				
	SOMMANO CDM	6,00	43,02	258,12	10,61%	27,39
18	99.1.AH2.07.A Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli di rete elettrosaldata (dimensioni 3,50x1,95 m) e basi prefabbricate in cemento. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo primo mese su facciata principale e laterale *(lung.=60+15)	150,00				
	SOMMANO m2	150,00	10,73	1.609,50	45,38%	730,39
19	99.1.AH2.07.B Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli di rete elettrosaldata (dimensioni 3,50x1,95 m) e basi prefabbricate in cemento. Compreso il montaggio, lo ... ggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo. su facciata principale e laterale (6 mesi totali) *(lung.=60+15)	750,00				
	SOMMANO M2M	750,00	3,54	2.655,00	17,19%	456,39
20	99.1.QX1.01.B Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione ris ... gnalazione; compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge. Carica da kg 9 - Capacità di estinzione 43 A-183B-C 3 per 6 mesi *(par.ug.=3*5)	18,00				
	SOMMANO CDM	18,00	6,26	112,68	43,58%	49,11
21	99.5.AA3.01 Compenso per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) dell'Impresa Appaltatrice in relazione al singolo cantiere interessato, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al contratto.	1,00				
	SOMMANO cad	1,00	1.166,03	1.166,03	86,96%	1.013,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		MANODOPERA	
			unitario	TOTALE	incidenza%	Costo
22	99.5.AA3.02	Compenso per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) di Impresa Subappaltatrice in relazione alle specifiche lavorazioni da svolgere in modo coordinato nel cantiere organizzato dall'Appaltatore principale.				
		2,00				
	SOMMANO cad	2,00	499,71	999,42	86,96%	869,10
23	71.5.MH4.01.D	Fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici di sicurezza a norma D.Lgs. 493/96 e UNI 7543 del tipo serigrafato su supporto in alluminio compresi i materiali di fissaggio. Quadrato - monofacciale - distanza massima di percezione 16 m				
		4,00				
	SOMMANO cad	4,00	25,18	100,72	32,23%	32,46
24	71.5.MH4.01.N	Fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici di sicurezza a norma D.Lgs. 493/96 e UNI 7543 del tipo serigrafato su supporto in alluminio compresi i materiali di fissaggio. Triangolare - monofacciale - distanza massima di percezione 16 m				
		4,00				
	SOMMANO cad	4,00	31,86	127,44	25,47%	32,46
25	71.5.MH4.01.S	Fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici di sicurezza a norma D.Lgs. 493/96 e UNI 7543 del tipo serigrafato su supporto in alluminio compresi i materiali di fissaggio. Circolare - monofacciale - distanza massima di percezione 16 m				
		4,00				
	SOMMANO cad	4,00	30,71	122,84	26,43%	32,47
26	71.5.MH4.01.I	Fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici di sicurezza a norma D.Lgs. 493/96 e UNI 7543 del tipo serigrafato su supporto in alluminio compresi i materiali di fissaggio. Rettangolare - monofacciale - distanza massima di percezione 16 m				
		4,00				
	SOMMANO cad	4,00	29,82	119,28	27,22%	32,47
27	25.5.BQ3.01.B	Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi tipo e forma, ... rto alle pubbliche scariche del materiale di risulta, l'indennità di scarica. Intonaci esterni su muratura verticale				
	10% DELLA SUPERFICIE TOTALE (si considera solo la superficie netta intonacabile)					
	facciata principale	72,00				
	facciata posteriore	86,00				
	facciata laterale (solo fascia inferiore)	7,00				
	SOTTOTETTO					
	facciata principale	12,00				
	facciata postica	10,00				
	facciata laterale	4,00				
	SOMMANO m2	191,00	17,95	3.428,45	52,30%	1.793,08
28	41.1.PQ1.04	Esecuzione della ripresa di intonaci di qualsiasi tipo e spessore su murature esterne di qualsiasi altezza, compreso materiale di consumo. Escluso ponteggi.				
	10% DELLA SUPERFICIE TOTALE (si considera solo la superficie netta intonacabile)					
	facciata principale (esclusa la fascia decorata centrale) *(larg.=720-70)	65,00				
	facciata posteriore	86,00				
	facciata laterale (solo fascia inferiore)	7,00				
	SOTTOTETTO					
	facciata principale	12,00				
	facciata postica	10,00				
	facciata laterale	4,00				
	SOMMANO m2	184,00	34,05	6.265,20	29,49%	1.847,61
29	25.5.PQ3.03	Fornitura e posa in opera di intonaco decorato a calce per esterni, per formazione di bugnati, cornici, ecc., eseguito anche con tecnica a ribasso, a qualsiasi altezza su pareti ve ... te e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro.				
	10% DELLA SUPERFICIE TOTALE					
	fascia decorata centrale "bugnata" su facciata principale	7,00				
	SOMMANO m2	7,00	161,57	1.130,99	57,95%	655,41
30	NV.RES.500	Preconsolidamento e consolidamento del materiale lapideo sia calcareo che sedimentario (basamento in masegno,...) mediante stesura di silicato di etile a pennello. Compreso ogni al ... espressamente indicato, per dare l'opera compiuta sotto il controllo e le indicazioni di un restauratore professionista.				
	SU TUTTE LE SUPERFICI LAPIDEE					
	FACCIATA PRINCIPALE					
	basamento in arenaria PT *(larg.=60+6)	66,00				
	elementi in pietra aurisina (cornici, sotto finestre, ecc) *(larg.=1,65+14,7+11,2+25,8+20,7+21,36+14,7+5+11,8+34,8+14,56+22,4+5,64+3)	207,31				
	FACCIATA POSTICA					
	basamento in arenaria PT	62,25				
	elementi in pietra aurisina (cornici, sotto finestre, ecc) *(larg.=13,68+14,4+15,3+4,88+5,4+6+1,54+3,55)	64,75				

Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		MANODOPERA	
				unitario	TOTALE	incidenza%	Costo
31	A25103a	SOMMANO m2	400,31	34,30	13.730,63	49,90%	6.851,59
		Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20/30 ate: con acqua					
		SUPERFICIE TOTALE ESCLUSI PORTONI E FINESTRE					
		facciata principale	1.229,96				
		a detrarre sup. portoni	-55,00				
		a detrarre sup. finestre -> (vedi VOCE 6)	-157,89				
		sottotetto *(H/peso=35,15+5,71+7,3+22,07+34,15+11,35)	115,73				
		facciata postica	1.229,96				
		a detrarre sup. portoni	-5,10				
		a detrarre sup. finestre -> (vedi VOCE 6)	-152,49				
		sottotetto *(H/peso=29,29+4,76+6,08+18,4+28,46+9,46)	96,45				
		facciata laterale (solo terrazza)	40,00				
		Sommano positivi m2	2.712,11				
32	41.1.YQ4.01	Sommano negativi m2	-370,48				
		SOMMANO m2	2.341,63	15,08	35.311,71	95,00%	33.546,12
		Esecuzione del lavaggio di superfici in calcestruzzo con idropulitrice ed applicazione di una mano di fissativo e di anticorrosivo in corrispondenza dei ferri d'armatura, compreso spazzolatura con spazzola metallica e materiali di consumo. Escluso ponteggi.					
		SOLO SUPERFICIE LATERALE					
		basamento inferiore *(lung.=16,8-2,1)	17,20				
		fascia superiore in cls	223,86				
		fascette laterali (teste facciata)	9,44				
		SOMMANO m2	250,50	12,21	3.058,57	62,31%	1.905,79
		Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti					
		SUPERFICIE TOTALE					
		(si considera solo la superficie netta intonacabile)					
		facciata principale (esclusa la fascia decorata centrale, incluso il risvolto) *					
		(larg.=720-70)	650,00				
33	A25099	facciata posteriore	860,00				
		facciata laterale (solo fascia inferiore)	70,00				
		SOTTOTETTO					
		facciata principale	120,00				
		facciata postica	100,00				
		facciata laterale	40,00				
		SOMMANO m2	1.840,00	4,59	8.445,60	100,00%	8.445,60
		Esecuzione di rasatura di superfici esterne di qualsiasi tipo e dimensione con rasante a base di grassello di calce stagionato, farine di botticino e pigmenti naturali ad azione an ... trasporto in discarica dei materiali di risulta, indennità di discarica. Escluso ponteggi. Colorato con colori naturali					
		SUPERFICIE TOTALE (si considera solo la superficie netta intonacabile)					
		facciata principale (esclusa la fascia decorata centrale, incluso il risvolto) *					
		(larg.=720-70)	650,00				
		facciata posteriore	860,00				
		facciata laterale (solo fascia inferiore)	70,00				
34	41.2.PQ1.01.B	SOTTOTETTO					
		facciata principale	120,00				
		facciata postica	100,00				
		facciata laterale	40,00				
		SOMMANO m2	1.840,00	27,81	51.170,40	20,79%	10.638,33
		Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in fibra di vetro: peso 80 g/mq					
		SUPERFICIE TOTALE					
		(si considera solo la superficie netta intonacabile)					
		facciata principale (esclusa la fascia decorata centrale) *(larg.=720-70)	650,00				
		facciata posteriore	860,00				
		facciata laterale (solo fascia inferiore)	70,00				
		SOTTOTETTO					
		facciata principale	120,00				
35	A75012a	facciata postica	100,00				
		facciata laterale	40,00				
		SOMMANO m2	1.840,00	9,09	16.725,60	72,00%	12.042,43
		Tinteggiatura di superfici esterne, in tinta unica chiara o colorata, mediante applicazione in tre mani successive (1 di fissativo e 2 di pittura), a pennello o rullo di pittura co ... mosferici , impermeabilità all'acqua (idrorepellenza), permeabilità al vapore acqueo (traspirabilità). Escluso ponteggi.					
		SUPERFICIE TOTALE					
36	41.3.VU6.02						

Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		MANODOPERA							
				unitario	TOTALE	incidenza%	Costo						
37	25.5.YG1.01	(si considera solo la superficie netta intonacabile)		24,82	47.406,20	34,33%	16.274,55						
		facciata principale	720,00										
		facciata posteriore	860,00										
		facciata laterale (solo fascia inferiore)	70,00										
		SOTTOTETTO											
		facciata principale	120,00										
		facciata postica	100,00										
		facciata laterale	40,00										
		SOMMANO m2	1.910,00										
		38	25.5.YE1.01.A					Pulizia preventiva dei materiali lapidei fortemente degradati da eseguire con impacchi assorbenti al fine di ammorbidire e sciogliere i depositi superficiali e le croste nere raggi ... leggeri spruzzi di acqua nebulizzata con l'apposito accessorio da giardinaggio, la pulizia finale, i ponti di servizio. SUPERFICI CALCOLATE COME DA TAV. MAPPATURA DEGRADI considero una % di trattamento pari al 20%		121,13	5.063,23	25,83%	1.307,83
facciata principale	26,60												
facciata postica	15,20												
SOMMANO m2	41,80												
Pulizia di elementi lapidei da eseguire con microsabbatura di precisione al fine di rimuovere depositi superficiali e croste nere raggiungendo un soddisfacente grado di pulizia se ... mpo determinato nel corso delle campionature, la pulizia finale, i ponteggi di servizio. Senza aspirazione delle polveri SUPERFICI CALCOLATE COME DA TAV. MAPPATURA DEGRADI													
facciata principale (terrazzi, soprafinestra e portoni PT)	73,00												
facciata postica (portoni PT)	3,00												
SOMMANO m2	76,00												
39	B03.007.005.b			Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni: vegetazione poco radicata: al mq di intervento FACCIATA PRINCIPALE		106,27	8.076,52	58,89%	4.756,26				
				terrazzi (considero a corpo 15 mq)	30,00								
		sottolinda	10,00										
		SOMMANO mq	40,00										
		40	A.09.010.003.a	Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta; scartavetratura delle pitture; consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzioni di eventuali (cunei) perni inlegno; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno della stessa essenza dell'esistente e legnate naturali; sverniciatura delle parti metalliche (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine; rimontaggio della ferramenta; rimontaggio in opera dell'infisso. FACCIATA PRINCIPALE						60,48	2.419,20	63,00%	1.524,10
primo portone da sinistra	7,50												
secondo portone da sinistra	7,50												
terzo portone da sinistra	12,80												
quarto portone da sinistra	12,80												
quinto portone da sinistra	7,50												
sesto portone da sinistra	7,50												
SOMMANO m2	55,60												
Protezione di serramenti, porte e portoni durante le lavorazioni in facciata con teli idonei. Il prezzo comprende la sostituzione delle protezioni per qualsiasi esigenza, necessità ... ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente indicato, per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. FACCIATA PRINCIPALE													
finestre in facciata *(par.ug.=21*4)	84,00												
sottotetto *(par.ug.=24+12)	36,00												
FACCIATA POSTICA													
finestre in facciata *(par.ug.=20*4+8)	88,00												
sottotetto *(par.ug.=20+11)	31,00												
FACCIATA LATERALE													
altri serramenti *(par.ug.=1+9+2+4+4)	20,00												
in copertura *(par.ug.=7+2)	9,00												
SOMMANO cadauno	268,00												
41	NV.OPP.100	Protezione di serramenti, porte e portoni durante le lavorazioni in facciata con teli idonei. Il prezzo comprende la sostituzione delle protezioni per qualsiasi esigenza, necessità ... ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente indicato, per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. FACCIATA PRINCIPALE		287,23	15.969,99	41,00%	6.547,70						
		finestre in facciata *(par.ug.=21*4)	84,00										
		sottotetto *(par.ug.=24+12)	36,00										
		FACCIATA POSTICA											
42	25.5.VV6.01	finestre in facciata *(par.ug.=20*4+8)	88,00	14,60	3.912,80	55,09%	2.155,56						
		sottotetto *(par.ug.=20+11)	31,00										
		FACCIATA LATERALE											
		altri serramenti *(par.ug.=1+9+2+4+4)	20,00										
		in copertura *(par.ug.=7+2)	9,00										
		SOMMANO cadauno	268,00										
		Esecuzione del trattamento idrorepellente di murature in pietrame o laterizio mediante applicazione di due mani di pittura idrorepellente silossanica trasparente, compreso preparazione della superficie di posa, ponteggi, materiali di consumo, pulizia. SU TUTTE LE SUPERFICI LAPIDEE											
		FACCIATA PRINCIPALE											

Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		MANODOPERA	
				unitario	TOTALE	incidenza%	Costo
43	25.3.NG2.02	basamento in arenaria PT	60,00	19,27	7.598,35	40,59%	3.084,17
		elementi in pietra aurisina (cornici, sotto finestre, ecc) *(larg.=1,65+14,7+11,2+25,8+20,7+21,36+14,7+5+11,8+34,8+14,56+22,4+5,64+3)	207,31				
		FACCIATA POSTICA					
		basamento in arenaria PT	62,25				
		elementi in pietra aurisina (cornici, sotto finestre, ecc) *(larg.=13,68+14,4+15,3+4,88+5,4+6+1,54+3,55)	64,75				
		SOMMANO m2	394,31				
		Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in laterizio e sostituzione di quelli deteriorati per ricerca di perdite di acque meteoriche; compresi e compensati ... in opera dei coppi vecchi integrativi di tipo compatibile con il manto esistente fino ad un massimo del 20 % del totale.					
		FALDA FACCIATA PRINCIPALE					
		copertura	482,05				
		a detrarre sup. terrazze	-28,73				
		FALDA FACCIATA POSTICA					
		copertura	482,05				
		a detrarre sup. terrazze	-28,73				
		Sommano positivi m2	964,10				
44	49.2.BV0.01.B	Sommano negativi m2	-57,46	49,96	45.295,93	43,84%	19.857,74
		SOMMANO m2	906,64				
		Raschiatura di vernici su opere in ferro o legno realizzata con spazzole in ferro o prodotti svernicianti, per dare la superficie atta a ricevere la nuova vernice di fondo, compreso materiale di consumo, scartavetratura. Escluso ponteggi. Su opere in ferro					
		FACCIATA PRINCIPALE					
		- piano terra					
		finestre rettangolari	27,40				
		finestra con sopra luce	3,25				
		FACCIATA POSTICA					
		- piano terra					
		finestre rettangolari	1,60				
		finestra	1,17				
		portone	12,81				
		porta centrale termica	2,37				
		pluviali *(lung.=3,14*0,12)	51,87				
45	49.2.VV5.01.A	altri manufatti metallici (stima)	50,00	8,23	1.366,44	36,97%	505,17
		FACCIATA LATERALE					
		mantovana in copertura	6,20				
		parapetti copertura	2,40				
		converse sotto parapetti	0,40				
		griglie parte sinistra	6,56				
		SOMMANO m2	166,03				
		Esecuzione di verniciatura di manufatti in acciaio mediante fornitura e posa in opera di smalto sintetico applicato a pennello o spruzzo, essiccante all'aria, colori RAL, insaponif ... nastrature, teli di protezione, materiali di consumo. Con due mani di vernice antiruggine e due mani di smalto sintetico					
		FACCIATA PRINCIPALE					
		- piano terra					
		finestre rettangolari	27,40				
		finestra con sopra luce	3,25				
		FACCIATA POSTICA					
		- piano terra					
46	A.13.029. b	finestre rettangolari	1,60	23,16	3.845,29	52,56%	2.021,09
		finestra	1,17				
		portone	12,81				
		porta centrale termica	2,37				
		pluviali *(lung.=3,14*0,12)	51,87				
		altri manufatti metallici (stima)	50,00				
		FACCIATA LATERALE					
		mantovana in copertura	6,20				
		parapetti copertura	2,40				
		converse sotto parapetti	0,40				
		griglie parte sinistra	6,56				
		SOMMANO m2	166,03				
		Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia media					
		Bassorilievi in lega metallica	4,00				
47	A.13.010.030.b	SOMMANO m2	4,00	40,23	160,92	72,00%	115,86
		Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia media					

Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		MANODOPERA	
				unitario	TOTALE	incidenza%	Costo
48	A.13.010.031.b	Bassorilievi in lega metallica	4,00				
		SOMMANO m2	4,00	80,46	321,84	72,00%	231,72
49	NV.STR.100	Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia media					
		Bassorilievi in lega metallica	4,00				
49	NV.STR.100	SOMMANO m2	4,00	40,23	160,92	72,00%	115,86
		Controllo statico delle colonnine del parapetto dei terrazzi sulla facciata principale compresi idonei incollaggi e/o fissaggi di quelle non fissate. Il prezzo comprende e compensa ... ca compresi e di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
50	B03.013.005.e	per tutte le colonnine dei balconi *(par.ug.=29*2)	58,00				
		SOMMANO cadauno	58,00	22,88	1.327,04	70,31%	933,04
50	B03.013.005.e	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro ... al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti: di superficie superiore a 50 dmq					
		SU TUTTE SUPERFICI LAPIDEE - considero un 15%					
50	B03.013.005.e	FACCIATA PRINCIPALE					
		basamento in arenaria PT *(larg.=60+6)	9,90				
50	B03.013.005.e	elementi in pietra aurisina (cornici, sotto finestre, ecc)					
		*(larg.=1,65+14,7+11,2+25,8+20,7+21,36+14,7+5+11,8+34,8+14,56+22,4+5,64+3)	31,10				
50	B03.013.005.e	FACCIATA POSTICA					
		basamento in arenaria PT	9,34				
50	B03.013.005.e	elementi in pietra aurisina (cornici, sotto finestre, ecc)					
		*(larg.=13,68+14,4+15,3+4,88+5,4+6+1,54+3,55)	9,71				
51	B03.016.005.c	SOMMANO m2	60,05	100,32	6.023,86	55,00%	3.313,13
		Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ... tria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: al mq					
51	B03.016.005.c	SU TUTTE SUPERFICI LAPIDEE - considero un 15%					
		FACCIATA PRINCIPALE					
51	B03.016.005.c	basamento in arenaria PT *(larg.=60+6)	9,90				
		elementi in pietra aurisina (cornici, sotto finestre, ecc)					
51	B03.016.005.c	*(larg.=1,65+14,7+11,2+25,8+20,7+21,36+14,7+5+11,8+34,8+14,56+22,4+5,64+3)	31,10				
		FACCIATA POSTICA					
51	B03.016.005.c	basamento in arenaria PT	9,34				
		elementi in pietra aurisina (cornici, sotto finestre, ecc)					
51	B03.016.005.c	*(larg.=13,68+14,4+15,3+4,88+5,4+6+1,54+3,55)	9,71				
		SOMMANO m2	60,05	58,56	3.516,32	73,00%	2.566,92
52	NV.MAN.010	Compenso per la pulizia delle pilette e dello scarico per il deflusso delle acque meteoriche delle terrazze del sottotetto. Valutazione: cad					
		facciata principale terrazze	6,00				
52	NV.MAN.010	facciata postica terrazze	5,00				
		facciata laterale terrazze	2,00				
53	48.1.MH2.04.B	SOMMANO cadauno	13,00	38,08	495,04	79,05%	391,33
		Fornitura e posa in opera di canali di gronda di qualsiasi forma e sviluppo, in lamiera di acciaio zincata preverniciata spessore 8/10 mm, compreso ferramenta di fissaggio e sosteg ... se di siliconi, rivettature, tagli, sfridi, assistenze murarie, escluso ponteggi. Canali di gronda sviluppo fino a 50 cm					
53	48.1.MH2.04.B	CONSIDERO UN 50%					
		voce assimilata per riparazione gronde danneggiate					
53	48.1.MH2.04.B	facciata principale	32,63				
		facciata postica	32,63				
53	48.1.MH2.04.B	facciata laterale	8,08				
		SOMMANO m	73,33	63,86	4.682,53	14,30%	669,60
54	31.1.BH4.01.B	Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo (legno, ferro, alluminio, PVC) e dimensione, compresi coprifili, controccassa, vetri, accatastamento en ... i cantiere del materiale riutilizzabile, trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica. Esterni					
		FACCIATA PRINCIPALE					
54	31.1.BH4.01.B	- piano terra					
		finestre rettangolari	27,40				
54	31.1.BH4.01.B	finestra con sopra luce (Area = 3.22 mq)	3,22				
		- piano primo					
54	31.1.BH4.01.B	finestre rettangolari	40,31				
		porte finestre balconi	8,22				
54	31.1.BH4.01.B	- piano secondo					
		finestre rettangolari	41,10				
54	31.1.BH4.01.B	- piano terzo					

Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		MANODOPERA	
				unitario	TOTALE	incidenza%	Costo
55	C25115b	finestre rettangolari	37,64	48,59	23.749,75	68,89%	16.361,20
		Parziale m2	157,89				
		- piano sottotetto					
		porte finestre	31,55				
		finestre laterali (trapezie (B+b)/2 = 0.97)	5,47				
		lucernai	12,75				
		Parziale m2	49,77				
		FACCIATA POSTICA					
		- piano terra					
		finestre rettangolari	18,08				
		- piano ammezzato					
		finestre rettangolari	10,04				
		- piano primo					
		finestre rettangolari	38,19				
		finestre con sopra luce (Area = 3.45 mq)	6,90				
		- piano secondo					
		finestre rettangolari	35,23				
		finestre con sopra luce (Area = 3.15 mq)	6,30				
		- piano terzo					
		finestre rettangolari	32,45				
		finestre con sopra luce (Area = 2.65 mq)	5,30				
		Parziale m2	152,48				
		- piano sottotetto					
		porte finestre	26,29				
		finestre laterali (trapezie (B+b)/2 = 0.97)	4,10				
		lucernai	10,63				
		lucernaio copertura	2,24				
		Parziale m2	43,26				
		- vano scala da PT a P1					
		finestre con sopra luce (Area = 3.95 mq)	7,90				
		vano scala da P1 a P2					
		finestre con sopra luce (Area = 3.55 mq)	7,10				
		- vano scala da P2 a P3					
		finestre con sopra luce (Area = 3.20 mq)	6,40				
		- vano scala da P3 a Psottotetto					
		finestre con sopra luce	2,53				
		Parziale m2	23,93				
		FACCIATA LATERALE					
		striscia facciata principale	14,04				
		striscia facciata postica	15,00				
		striscia sopra porta	7,68				
		porta laterale su facciata postica	4,34				
		porta su facciata laterale	7,04				
		porte sottotetto	6,36				
		serramento inclinato	6,31				
		trinagoli laterali	0,69				
		Parziale m2	61,46				
		SOMMANO m2	488,78				
		Finestra per tetti a falda con doppio vetro stratificato, telaio e battente in legno di pino isolato con polistirene espanso sinterizzato (EPS 400), dotata di barra di manovra e ve ... l'acqua da inserire in opera su controtelaio preesistente, delle seguenti dimensioni: telaio esterno 66x118 cm (0.77 mq) voce assimilata per serramento prefabbricato in PVC lucernai. Compreso il vetro					
		FACCIATA PRINCIPALE					
		lucernai	12,75				
		FACCIATA POSTICA					
		lucernai	10,63				
		SOMMANO m2	23,38				
56	31.2.XN6.01.A	Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con profili pluricamera in PVC bianco senza piombo ed esenti da cadmio con mescola "S" secondo la UNI EN126 ... a UNI 12208 e resistenza al vento secondo la UNI12210. Superficie minima computabile 1,2 mq Finestra vetrata ad una anta		682,03	15.943,95	20,00%	3.188,79
		FACCIATA PRINCIPALE					
		- piano terra					
		finestra con sopra luce (Area = 1.45 mq) solo sopra luce	1,45				
		- sottotetto					
		finestre laterali (trapezie (B+b)/2 = 0.97)	5,47				
		FACCIATA POSTICA					

Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		MANODOPERA	
				unitario	TOTALE	incidenza%	Costo
57	31.2.XN6.01.B	- sottotetto					
		finestre laterali (trapezie (B+b)/2 = 0.97)	4,10				
		lucernario copertura	2,24				
		SOMMANO m2	13,26	386,88	5.131,54	19,66%	1.008,86
		Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con profili pluricamera in PVC bianco senza piombo ed esenti da cadmio con mescola "S" secondo la UNI EN126 ... UNI 12208 e resistenza al vento secondo la UNI12210. Superficie minima computabile 1,2 mq Finestra vetrata con due ante					
		FACCIATA PRINCIPALE					
		- piano terra					
		finestre rettangolari	27,40				
		- piano primo					
		finestre rettangolari	40,31				
		porte finestre balconi	8,22				
		- piano secondo					
		finestre rettangolari	41,10				
		- piano terzo					
		finestre rettangolari	37,64				
		- sottotetto					
		porte finestre	31,55				
		FACCIATA POSTICA					
		- piano terra					
		finestre rettangolari	18,08				
		- piano ammezzato					
		finestre rettangolari	10,04				
		- piano primo					
		finestre rettangolari	38,19				
		finestre con sopra luce (Area = 3.45 mq)	6,90				
		- piano secondo					
		finestre rettangolari	35,23				
		finestre con sopra luce (Area = 3.15 mq)	6,30				
		- piano terzo					
		finestre rettangolari	32,45				
		finestre con sopra luce (Area = 2.65 mq)	5,30				
		- piano sottotetto					
		porte finestre	26,29				
		- vano scala da PT a P1					
		finestre con sopra luce (Area = 3.95 mq)	7,90				
		vano scala da P1 a P2					
		finestre con sopra luce (Area = 3.55 mq)	7,10				
		- vano scala da P2 a P3					
		finestre con sopra luce (Area = 3.20 mq)	6,40				
		- vano scala da P3 a Psottotetto					
		finestre con sopra luce	2,53				
		FACCIATA LATERALE					
		porte sottotetto	6,36				
		SOMMANO m2	395,29	340,86	134.738,55	22,32%	30.073,64
58	31.2.XN6.01.F	Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con profili pluricamera in PVC bianco senza piombo ed esenti da cadmio con mescola "S" secondo la UNI EN126 ... 8 e resistenza al vento secondo la UNI12210. Superficie minima computabile 1,2 mq Sovrapprezzo per curvatura dei profili					
		FACCIATA PRINCIPALE					
		- piano terra					
		finestra con sopra luce (Area = 1.36 mq) solo sopra luce	1,36				
		FACCIATA POSTICA					
		- piano primo					
		finestre con sopra luce (Area = 0.98 mq) solo sopra luce	1,96				
		- piano secondo					
		finestre con sopra luce (Area = 0.98 mq) solo sopra luce	1,96				
		- piano terzo					
		finestre con sopra luce (Area = 0.98 mq) solo sopra luce	1,96				
		- vano scala da PT a P1					
		finestre con sopra luce (Area = 1 mq) solo sopra luce	2,00				
		vano scala da P1 a P2					
		finestre con sopra luce (Area = 1 mq) solo sopra luce	2,00				
		- vano scala da P2 a P3					
		finestre con sopra luce (Area = 1 mq) solo sopra luce	2,00				
		SOMMANO m2	13,24	859,62	11.381,37	0,00%	0,00

Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		MANODOPERA	
				unitario	TOTALE	incidenza%	Costo
59	31.2.XN6.01.H	Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con profili pluricamera in PVC bianco senza piombo ed esenti da cadmio con mescola "S" secondo la UNI EN126 ... resistenza al vento secondo la UNI12210. Superficie minima computabile 1,2 mq Sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta					
		FACCIATA PRINCIPALE					
		finestre in facciata	78,00				
		sottotetto (porte finestre + laterali trapezie) *(par.ug.=6*2*2)	24,00				
		FACCIATA POSTICA					
		finestre in facciata	82,00				
		sottotetto (porte finestre + laterali trapezie) *(par.ug.=5*2*2-1)	19,00				
		FACCIATA LATERALE					
		in copertura	2,00				
		SOMMANO cad	205,00	114,80	23.534,00	0,00%	0,00
60	48.1.MH2.01.B	Fornitura e posa in opera di converse e grembiuli in lamiera dello spessore 6/10 mm, compreso fissaggio alle murature, sigillature con mastice a base di siliconi, scossaline, tagli, sfridi, sormonti, assistenze murarie, escluso ponteggi. In lamiera zincata preverniciata					
		SU DAVANZALI E FINESTRE					
		FACCIATA PRINCIPALE					
		- piano terra					
		finestra con sopra luce (base)	0,57				
		- piano primo					
		finestre rettangolari	5,87				
		- piano secondo					
		finestre rettangolari	6,49				
		- piano terzo					
		finestre rettangolari	6,49				
		- sottotetto					
		finestre laterali trapezie	1,69				
		FACCIATA POSTICA					
		- piano terra					
		finestre rettangolari	2,78				
		- piano ammezzato					
		finestre rettangolari	1,55				
		- piano primo					
		finestre rettangolari	5,56				
		finestre con sopra luce	0,95				
		- secondo piano					
		finestre rettangolari	5,56				
		finestre con sopra luce	0,95				
		- terzo piano					
		finestre rettangolari	5,56				
		finestre con sopra luce	0,95				
		- sottotetto					
		finestre laterali trapezie	1,27				
		- finestre su vano scala	3,79				
		FACCIATA LATERALE					
		striscia centrale	0,14				
		SOMMANO m2	50,17	74,87	3.756,38	44,71%	1.679,48
61	31.1.XH4.04.A	Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, profondità 45 mm, compreso guarnizioni cinghi-vetro di tenuta in elas ... acustico, marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1,2 mq. Finestra vetrata ad una anta fissa					
		FACCIATA LATERALE					
		striscia centrale	7,46				
		SOMMANO m2	7,46	365,14	2.725,40	20,83%	567,70
62	31.2.XH4.01.B	Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, telaio fisso con profondità 45 mm e profilo apribile ... co ed acustico, marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1,2 mq. Finestra vetrata con due ante					
		FACCIATA LATERALE					
		porta laterale a destra	4,13				
		porta centrale	6,97				
		SOMMANO m2	11,10	400,27	4.444,20	19,01%	844,84
63	31.2.XH4.01.C	Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, telaio fisso con profondità 45 mm e profilo apribile ... rato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1,2 mq. Finestra vetrata con anta fissa ed una apribile					
		FACCIATA LATERALE					

Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		MANODOPERA	
				unitario	TOTALE	incidenza%	Costo
64	31.2.XH4.01.H	- finestre e porte sottotetto					
		triangoli laterali	0,69				
		serramento inclinato	6,31				
		- serramenti a sinistra					
		striscia sopra le griglie	14,04				
		- serramenti a destra					
		striscia sopra porta laterale	15,00				
		SOMMANO m2	36,04	407,20	14.675,90	18,68%	2.741,46
		Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, telaio fisso con profondità 45 mm e profilo apribile ... marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1,2 mq. Sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm					
		FACCIATA LATERALE					
		porta laterale a destra	4,13				
		porta sul fronte	6,97				
		striscia centrale	7,44				
		- finestre e porte sottotetto					
65	31.2.XH4.01.N	triangoli laterali	0,69				
		serramento inclinato	6,31				
		- serramenti a sinistra					
		striscia sopra le griglie	14,04				
		- serramenti a destra					
		striscia sopra porta laterale	15,00				
		SOMMANO m2	54,58	114,80	6.266,24	0,00%	0,00
		Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, telaio fisso con profondità 45 mm e profilo apribile ... stico, marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1,2 mq. Sovrapprezzo per apertura anta/ribalta					
		FACCIATA LATERALE					
		laterale sinistra	3,00				
		laterale destra	3,00				
		SOMMANO cad	6,00	114,80	688,80	0,00%	0,00
		Fornitura e posa in opera su serramento di vetrata isolante doppia composta di due o più lastre di vetro, tra loro unite al perimetro mediante l'interposizione di un distanziatore ... computabile 1 mq, riferita alle dimensioni del serramento. 4-16-4 Basso Emissivo con Gas Argon e Canalina a Bordo Caldo					
		FACCIATA PRINCIPALE					
66	36.1.RO1.05.A	- piano terra					
		finestre rettangolari	27,40				
		finestra con sopraluce (Area = 3.22 mq)	3,22				
		- piano primo					
		finestre rettangolari	40,31				
		porte finestre balconi	8,22				
		- piano secondo					
		finestre rettangolari	41,10				
		- piano terzo					
		finestre rettangolari	37,64				
		- piano sottotetto					
		porte finestre	31,55				
		finestre laterali (trapezie (B+b)/2 = 0.97)	5,47				
		FACCIATA POSTICA					
		- piano terra					
		finestre rettangolari	18,08				
		- piano ammezzato					
		finestre rettangolari	10,04				
		- piano primo					
		finestre rettangolari	38,19				
		finestre con sopraluce (Area = 3.45 mq)	6,90				
		- piano secondo					
		finestre rettangolari	35,23				
		finestre con sopraluce (Area = 3.15 mq)	6,30				
		- piano terzo					
		finestre rettangolari	32,45				
		finestre con sopraluce (Area = 2.65 mq)	5,30				
		- piano sottotetto					
		porte finestre	26,29				
		finestre laterali (trapezie (B+b)/2 = 0.97)	4,10				
		lucernaio copertura	2,24				

Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		MANODOPERA		
				unitario	TOTALE	incidenza%	Costo	
67	C15096a	- vano scala da PT a P1						
		finestre con sopra luce (Area = 3.95 mq)	7,90					
		vano scala da P1 a P2						
		finestre con sopra luce (Area = 3.55 mq)	7,10					
		- vano scala da P2 a P3						
		finestre con sopra luce (Area = 3.20 mq)	6,40					
		- vano scala da P3 a Psottotetto						
		finestre con sopra luce	2,53					
		FACCIATA LATERALE						
		striscia facciata principale	14,04					
		striscia facciata postica	15,00					
		striscia sopra porta centrale	7,68					
		porta laterale su facciata postica	4,34					
		porta centrale	7,04					
		porte sottotetto	6,36					
		serramento inclinato	6,31					
		trinagoli laterali	0,69					
			SOMMANO m2	465,41	89,92	41.850,01	33,84%	14.162,04
			Tenda alla veneziana per interni ed esterni composta da lamelle spessore 15 mm in alluminio verniciate a fuoco, in opera completa di cassonetto in lamiera zincata e verniciata, nas ... plastica per il manovramento e quant'altro necessario per darla completa e funzionante: bianche o colorate: 80 x 120 cm					
			VOCE DEI ASSIMILATA E COMPUTATA AL mq					
			FACCIATA PRINCIPALE					
			- piano terra					
			finestre rettangolari	27,40				
			finestra con sopra luce (Area = 3.22 mq)	3,22				
			- piano primo					
			finestre rettangolari	40,31				
			porte finestre balconi	8,22				
			- piano secondo					
			finestre rettangolari	41,10				
			- piano terzo					
			finestre rettangolari	37,64				
			- piano sottotetto					
			porte finestre	31,55				
			FACCIATA POSTICA					
			- piano terra					
			finestre rettangolari	18,08				
			- piano ammezzato					
			finestre rettangolari	10,04				
			- piano primo					
			finestre rettangolari	38,19				
			finestre con sopra luce (Area = 3.45 mq)	6,90				
			- piano secondo					
			finestre rettangolari	35,23				
	finestre con sopra luce (Area = 3.15 mq)	6,30						
	- piano terzo							
	finestre rettangolari	32,45						
	finestre con sopra luce (Area = 2.65 mq)	5,30						
	- piano sottotetto							
	porte finestre	26,29						
	FACCIATA LATERALE							
	striscia facciata principale	14,04						
	striscia facciata postica	15,00						
	striscia sopra porta centrale	7,68						
	porta laterale su facciata postica	4,34						
	porta centrale	7,04						
	porte sottotetto	6,36						
		SOMMANO m2	422,66	89,79	37.950,50	37,00%	14.041,68	
68	B35088l	Dispositivo di apertura, per lucernari a cupola a pianta quadrata, posto in opera con adeguati sistemi di fissaggio, esclusi eventuali collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V, con luce netta di: 160 x 160 cm						
		lucernario facciata postica	1,00					
		lucernario facciata laterale	1,00					
			SOMMANO cadauno	2,00	1.066,11	2.132,22	20,00%	426,44
		Importo OG2		609.264,73		222.182,58		

Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		MANODOPERA	
				unitario	TOTALE	incidenza%	Costo
		Data, 05/12/2023 Il Tecnico ----- ----- ----- ----- -----			Importo OS2-A 16.613,67		7.011,14
					Oneri per la sicurezza 167.431,75		67.960,88
					T O T A L E euro 793.310,15		297.154,61