

Codice/Kodex ADM/GEO - PROVA C

*Per la migliore lettura dei riferimenti a persone che si riferiscono indiscriminatamente a donne e uomini, si è utilizzato la versione maschile, come risulta essere uso nel linguaggio comune
Zur besseren Lesbarkeit werden personenbezogene Bezeichnungen, die sich gleichermaßen auf Frauen und Männer beziehen, in der umgangssprachlichen üblichen männlichen Form angeführt*

1. Una rampa ha lo sviluppo di 7 m e supera un dislivello di 35 cm. La sua pendenza è:

- A Impossibile da calcolare
- B Del 5%
- C Dell'8%

2. Un dislivello di 3,50 m NON può essere superato:

- A Con un ascensore
- B Con una rampa fissa
- C Con una rampa mobile

3. È opportuno eseguire la progettazione strutturale e impiantistica:

- A Contemporaneamente alla progettazione architettonica
- B Prima della progettazione architettonica
- C Dopo la progettazione architettonica

4. Il corretto ordine costruttivo è, tra i seguenti:

- A pilastri - travi - solai - tamponamenti
- B solai - tamponamenti - pilastri - travi
- C travi - pilastri - solai - tamponamenti

1. Eine Rampe ist 7 m lang und 35 cm hoch. Ihre Neigung ist:

- A Unmöglich auszurechnen
- B 5 %
- C 8 %

2. Ein Höhenunterschied von 3,50 m kann NICHT überschritten werden:

- A Mit einem Aufzug
- B Mit einer unbeweglichen Rampe
- C Mit einer beweglichen Rampe

3. Die bauliche und anlagentechnische Planung sollte durchgeführt werden:

- A Zur gleichen Zeit wie die architektonische Planung
- B Vor der architektonischen Planung
- C Nach der architektonischen Planung

4. Die korrekte Konstruktionsreihenfolge ist folgende:

- A Säulen - Balken - Dachgeschosse - Stopfungen
- B Dachgeschosse - Stopfungen - Säulen - Balken
- C Balken - Säulen - Dachgeschosse - Stopfungen

5. Il Diagramma di Gantt riporta:

- A In ascissa l'attività, in ordinata il tempo
- B In ascissa il tempo, in ordinata la durata dell'attività
- C In ascissa la durata dell'attività, in ordinata il tempo

6. L'ampliamento di un edificio esistente è un intervento di:

- A Ristrutturazione edilizia
- B Nuova costruzione
- C Manutenzione straordinaria

7. Un ente pubblico, per un intervento molto rilevante, cerca proposte architettoniche originali (che saranno poi sviluppate dai propri tecnici). Bandisce:

- A Un concorso di progettazione
- B Un concorso di idee
- C Una procedura aperta

8. La misurazione vuoto per pieno di una superficie:

- A Non è applicabile a pavimenti e rivestimenti
- B Detrae dall'area totale quella di bucatore, sporgenze e rientranze
- C Detrae dal totale solo le bucatore di area inferiore a 1 m²

5. Das Gantt-Diagramm zeigt:

- A Auf der Abzisse die Aktivität, auf der Ordinate die Zeit
- B Auf der Abzisse die Zeit, auf der Ordinate die Dauer der Aktivität
- C Auf der Abzisse die Dauer der Aktivität, auf der Ordinate die Zeit

6. Die Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ist:

- A Eine Gebäuderenovierung
- B Eine neue Konstruktion
- C Eine außerordentliche Instandhaltung

7. Eine öffentliche Behörde sucht nach originellen Vorschlägen für ein Großprojekt (das von ihren eigenen Technikern entwickelt werden soll). Sie schreibt folgendes aus:

- A Einen Designwettbewerb
- B Einen Ideenwettbewerb
- C Ein offenes Verfahren

8. Das Maß hohl für voll einer Fläche:

- A Ist nicht anwendbar auf Böden und Beschichtungen
- B Zieht von der Gesamtzahl die Fläche der Löcher, Vorsprünge und Aussparungen ab
- C Zieht von der Gesamtzahl nur Löcher mit einer Fläche von weniger als 1 m² ab

9. La stima sintetica dei prezzi unitari è reperibile nei prezziari forniti da:

- A Regioni
- B Province
- C Prezziario nazionale

10. Il costo totale dell'opera si legge:

- A Nel computo metrico estimativo
- B Nel Quadro economico
- C Nell'elenco dei prezzi unitari

9. Die zusammenfassende Schätzung der Einheitspreise findet man in den Preislisten von:

- A Regionen
- B Provinzen
- C Nationalen Preislisten

10. Die Gesamtkosten der Arbeit können abgelesen werden:

- A In der Kosten- und Massenberechnung
- B Im allgemeinen Wirtschaftskapitel
- C In der Liste der Preise je Maßeinheit

Anmerkungen/Annotazioni:

Parete divisoria in cartongesso: descriva come si realizza.

Erklären Sie wie eine Trennwand aus Gipskarton hergestellt wird.

Visita in cantiere: osservazioni nel ruolo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Besuch der Baustelle: Beobachtungen in der Rolle des Sicherheitskoordinators in der Ausführungsphase.