



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio dei Monopoli della Campania
Sede di Napoli

Computo metrico estimativo

- a) Recinzione provvisoria modulare a pannelli con misure standard cm 335 x200h costituiti da fili zincati di diametro non inferiore a 3,00 mm e maglia 10x 30 cm, la cornice dei pannelli deve essere costituita da n. 4 tubi metallici zincati di diametro almeno 3,00 cm e spessore 1,00 mm, completa n. 35 blocchi di cls per il sostegno dei pannelli e con le seguenti caratteristiche di massima (peso 30 kg, lungo 70 cm , largo 20 cm , alto 13 cm e con n.4 fori per alloggiarvi il pannello) ed in ogni caso idonei allo scopo. Pertanto necessita posizionare in opera i pannelli ed i plinti di sostegno con morsetti di collegamento, elementi cernierati e terminali, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte (**zona ex battitura-ex proctor- locale officina**)

Il posizionamento di tali pannelli è indicato nell'allegata piantina,

La lunghezza della zona da mettere in sicurezza è di circa 80,00 m, comunque per ogni eventualità la fornitura prevista deve essere di n.30 (trenta) pannelli.

Prezzo a corpo

€1.750,00

- b) Lungo il fabbricato sito in via XXV luglio tra le due palazzine uffici civico 7 e civico 13, il cornicione presenta diverse zone ammalorate. Spicconatura di intonaco a vivo di muro di cornicione , di spessore fino a 5 cm compreso l'onere di esecuzione a piccole superfici , posto ad un'altezza dal marciapiede di m 6,50-7,00 . Intonaco grezzo o rustico , steso a mano , applicato con predisposte poste e guide , per spessore di circa 20 mm , per esterni su pareti verticali , previa sbruffatura di murature con malta fluida cementizia . Rasatura delle superfici intonacate applicazione di una mano di aggrappante e successiva tinteggiatura dello stesso colore esistente nelle zone oggetto di intervento . La lunghezza del cornicione da risanare è di circa 30,00 m per una larghezza di circa 30-40 cm da risanare per tutta la lunghezza. Pulizia della parte superiore del cornicione canale a servizio come raccolta acque meteoriche . fornitura e messa in opera di guaina liquida elastica per riparare le fessurazioni esistenti .

Prezzo a corpo

€900,00

- c) All'interno del cortile dove è presente l'ex Centrale termica deve essere spicconata , ricostruita una piccola parte di cornicione per una lunghezza in orizzontale di circa 10 m, si deve provvedere alla pulizia dei canali di gronda delle acque meteore prevedendo eventuali sostituzione e/o riparazione a regola d'arte degli stessi canali e pluviali, oltre alla tinteggiatura delle zone riprese . La tinteggiatura deve essere simile per tecnica e colore a quella preesistente . Il cornicione è situato dal suolo ad un'altezza di circa 7 m;

Prezzo a corpo

€400,00

- d- Nel corridoio sottostante il “locale 1” necessita spicconare nell'intradosso del solaio di calpestio di detto locale con altezza dal pavimento di circa 6,00 m , solo nelle zone ammalorate, i travetti per una lunghezza complessiva di m 30 largo circa 15 cm oltre alle due facce oblique e le superfici poste tra i travetti si prevedono max 8,00 mq . Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozione di tutte le parti coprifermo anche leggermente ammalorate e sfarnanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura, Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccate a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri e per ricostruzioni volumetriche su parti verticali e su soffitti posto in opera a cazzuola per spessori fino a due cm e trattamenti isolanti di superfici superiori a 3 dm

Prezzo a corpo €800,00

- e- Rimozione di mattonelle di asfalto esistente , per una superficie di circa 2 mq , per creare incastri tra pavimento esistente e nuovo pavimento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg.400 di cemento 32.5 per mc. di sabbia non inferiore a 5 cm dato in opera ben costipato e livellato per un spessore finito pari a 5 cm. Ripresa di pavimento in mattonelle di asfalto pressato dimensioni 10x 20 cm di spessore 2/4 cm, in opera compreso tagli, sfridi, ed eventuali incastri ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte o in alternativa cemento ad alta resistenza (locale n.1 situato al primo piano)

Prezzo a corpo €150,00

- f- Smontaggio e trasporto a discarica di portone in ferro a due battenti (lato officina meccanica -ex binario ferroviario)

Prezzo a corpo €100,00

- g- All'ingresso del locale adibito a deposito delle cartelle del Bingo necessita rimuovere delle mattonelle di asfalto, realizzare un massetto in cemento ad altissima resistenza con interposta rete elettrosaldada diametro 8 mm e l'inserimento di una barra di acciaio ad L capovolta avente lo spessore di almeno 0,6 cm, profonda 15 cm e larga 8 cm. La lunghezza della barra deve coincidere con la larghezza del vano porta, per permettere il passaggio di carrelli elevatori. Inoltre bisogna dare una pendenza tale da evitare l'ingresso di acqua piovana. La larghezza della porta è di m. 2,26 la profondità dello scasso deve essere tale da dare il lavoro finito a regola d'arte.

Chiusura di una buca avente una superficie di circa 400 centimetriquadri, dopo aver eseguito un taglio di parti metalliche presenti in essa;

Prezzo a corpo €450,00

- h- Spicconatura al soffitto di intonaco ammalorato, circa 8 mq, con ricostruzione al rustico di spessore fino a 5 cm. compreso l'onere di esecuzione a piccole superfici, previa sbruffatura. L'altezza dal pavimento è di m 6,00-8,00 (locale denominato ex proctor zona ingresso G. di F. **con copertura a shed**)

Prezzo a corpo €400,00

- i- Riparazione di porta in ferro a due battenti con eventuale sostituzione delle cerniere e fornitura in opera di n.1 lucchetto (locale ex battitura lato ex Officina Meccanica)

Prezzo a corpo €100,00

- l- Trasporto e smaltimento a discarica autorizzata di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni e di guaina di asfalto circa 1 mc e successiva consegna di copia formulario di avvenuto smaltimento nei termini stabiliti dalla legge

Prezzo a corpo €100,00

- m- Fornitura di n. 5 cartelli in alluminio 20x30 cm con la scritta – Vietato oltrepassare

Prezzo a corpo €150,00

- n- Oneri di sicurezza €200,00

Prezzo complessivo a corpo €5.500,00 comprensivo di €200,00 quali oneri di sicurezza .

- o- Sono compresi nei prezzi stimati a corpo tutti gli oneri ed in particolare , utili d'impresa , spese generali , oneri di sicurezza , trasporto a discarica con i relativi oneri , le spese per le attrezzature , tra l'altro , ponteggi , carri scala ,etc. la cui scelta è a giudizio della ditta .

Detti lavori dovranno essere eseguiti nei locali della sede della SOT di Benevento , in via XXV luglio 13, CAP 82100 – Benevento dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Campania .

II R.U.P.
ing.Pasquale Langellotti