

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>		
	<b>OG1 - Edifici civili e industriali</b>		
1 / 1 DR.04	Rimozione di serramenti interni ed esterni in legno o ferro	SOMMANO cadauno	650,00
2 / 2 DR.06	Rimozione impianti: reti e punti di utilizzo elettrico, idrotermosanitario e di condizionamento	SOMMANO a corpo	600,00
3 / 3 DR.18	Demolizione di sottofondo o di pavimento in cls	SOMMANO mq/cm	3 331,81
4 / 4 DR.12	Demolizione solai-solette in cls armato	SOMMANO mq	3 658,51
5 / 5 DR.14	Demolizione muratura in mattoni o mista in mattoni e pietrame	SOMMANO mc	5 183,39
6 / 6 SC.01	Scavo interno al fabbricato	SOMMANO mc	3 138,22
7 / 7 DR.17	Rottura in breccia per muratura in mattoni o mista (mattoni e pietrame) per apertura di porte, finestre e vani	SOMMANO mc	7 558,11
8 / 8 DR.13	Demolizione rampe di scale compreso gradini	SOMMANO mq	677,98
9 / 9 DR.02	Rimozione del manto di copertura in tegole marsigliesi con parziale recupero e accatastamento	SOMMANO mq	3 534,00
10 / 10 DR.03	Disfacimento e rimozione orditura tetto	SOMMANO mq	5 624,00
11 / 11 DR.07	Rimozione scossaline, converse, canali di gronda e pluviali	SOMMANO ml	1 527,50
12 / 12 DR.21	Scrostamento di intonaco interno e/o di facciata	SOMMANO mq	10 724,70
13 / 13 DR.22	Picchettatura di intonaco	SOMMANO mq	3 836,48
14 / 14 OS.01/a	Calcestruzzo per getti di sottofondazione (magrone)	SOMMANO mc	218,42
15 / 15 OS.01/b	Getto per fondazioni e per murature in elevazione	SOMMANO mc	814,73
16 / 16 OS.01/c	Calcestruzzo per opere in c.a. con Rck > 250	SOMMANO mc	2 554,20
17 / 17 OS.03/a	Casseforme per getti di fondazione	SOMMANO mq	439,79
18 / 18 OS.03/c	Casseforme per opere in c.a.	SOMMANO mq	3 359,89
19 / 19 OS.04/b	Solaio piano in calcestruzzo e laterizio, altezza 12+5	SOMMANO mq	10 448,00
20 / 20 OS.09	Soletta scale (rampe e pianerottoli), solette piene, velette, gronde, pensiline, ecc.	SOMMANO mq	6 251,85
21 / 21 OS.10	Ferro d'armatura per c.a.	SOMMANO al Kg	8 643,79
22 / 22 OS.07	Tracce nelle murature per inserimento solai	SOMMANO ml	2 315,04
	A R I P O R T A R E	85 090,41	

COMMITTENTE: Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato Direzione Regionale della Lombardia Sezione Staccata di Brescia

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	
	R I P O R T O	85 090,41	
23 / 23 OS.05	Muratura in doppioUNI	SOMMANO mc	12 251,29
24 / 24 OS.24	Pareti in forati spessore cm 8-12	SOMMANO mq	10 298,07
25 / 25 OS.15	Tetto freddo e areato completo	SOMMANO mq	49 395,00
26 / 27 OS.16	Copertura con tegole alla marsigliese, in parte di recupero	SOMMANO mq	5 840,63
27 / 36 OS.11	Architrave sopra aperture	SOMMANO cadauno	3 300,00
28 / 37 OS.12	Ripristino di spalle di vani ottenuti dalle demolizioni in breccia	SOMMANO ml	1 813,00
29 / 39 FC.05	Intonaco deumidificante e antisale	SOMMANO mq	23 453,93
30 / 40 FC.09	Finitura al civile su intonaco picchiato	SOMMANO mq	10 337,19
31 / 41 FC.11	Intonaco al civile completo su manufatti esistenti	SOMMANO mq	16 303,87
32 / 42 FC.12	Intonaco al civile premiscelato su manufatti di nuova realizzazione	SOMMANO mq	22 703,58
33 / 43 FC.17	Pareti interne in cartongesso spessore totale cm 15 con strato termoacustico	SOMMANO mq	18 005,23
34 / 51 FC.01	Sottofondo di pavimenti e coibentazione	SOMMANO mq	17 964,57
35 / 54 FC.02	Caldana in cls alleggerito (Foam-Cem) per coperture impianti spessore fino a cm 20	SOMMANO mc	241,01
36 / 61 FC.41	Tubi per scarichi verticali e orizzontali	SOMMANO ml	2 085,75
37 / 63 FC.43	Tinteggiatura silossanica e/o silicati per interni	SOMMANO mq	35 799,02
38 / 85 SE.20	Lucernario a due falde inclinate in profilati di alluminio per copertura corpo "A"	SOMMANO a corpo	33 671,52
39 / 86 DR.12	Demolizione solai-solette in cls armato	SOMMANO mq	416,99
40 / 87 DR.16	Demolizione di tavolati compreso intonaco e/o rivestimento	SOMMANO mq	338,80
41 / 88 DR.04	Rimozione di serramenti interni ed esterni in legno o ferro	SOMMANO cadauno	37,50
42 / 89 DR.05	Rimozione di apparecchi igienici, sanitari e radiatori	SOMMANO cadauno	54,00
43 / 90 DR.01	Rimozione di strutture in ferro e ondulato plastico	SOMMANO a corpo	600,00
44 / 91 DR.21	Scrostamento di intonaco interno e/o di facciata	SOMMANO mq	1 806,00
45 / 92 DR.08	Rimozione di parapetti in ferro di balconi e scale, inferriate, cancelli, ecc.	SOMMANO mq	481,46
	A R I P O R T A R E	352 288,82	

COMMITTENTE: Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato Direzione Regionale della Lombardia Sezione Staccata di Brescia

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		T O T A L E	
		R I P O R T O	352 288,82
46 / 93 DR.18	Demolizione di sottofondo o di pavimento in cls	SOMMANO mq/cm	687,46
47 / 94 DR.15	Demolizione di muratura in cls anche armata	SOMMANO mc	630,00
48 / 95 DR.09	Rimozione di pavimento esterno in cubetti di porfido compreso malta di allettamento e sottofondo	SOMMANO mq	4 207,22
49 / 96 SC.02	Scavo in sezione ristretta per fognature e cavidotti	SOMMANO mc	873,68
50 / 97 CS.17	Collegamento e allacciamento di fognature e impianti	SOMMANO a corpo	1 500,00
51 / 98 OS.01/a	Calcestruzzo per getti di sottofondazione (magrone)	SOMMANO mc	179,87
52 / 99 OS.01/b	Getto per fondazioni e per murature in elevazione	SOMMANO mc	610,79
53 / 100 FC.40	Sottofondo in tout-venant per pavimenti spess. 25cm	SOMMANO mc	542,72
54 / 101 OS.01/b	Getto per fondazioni e per murature in elevazione	SOMMANO mc	371,83
55 / 102 OS.01/c	Calcestruzzo per opere in c.a. con Rck > 250	SOMMANO mc	205,20
56 / 103 OS.03/a	Casseforme per getti di fondazione	SOMMANO mq	261,40
57 / 104 OS.03/b	Casseforme per getti di murature in elevazione	SOMMANO mq	577,18
58 / 105 OS.03/c	Casseforme per opere in c.a.	SOMMANO mq	348,08
59 / 106 OS.04/a	Solaio piano in calcestruzzo e laterizio, altezza 20+4	SOMMANO mq	1 733,60
60 / 108 OS.10	Ferro d'armatura per c.a.	SOMMANO al Kg	1 395,89
61 / 110 FC.11	Intonaco al civile completo su manufatti esistenti	SOMMANO mq	2 215,36
62 / 111 FC.12	Intonaco al civile premiscelato su manufatti di nuova realizzazione	SOMMANO mq	1 898,70
63 / 112 OS.05	Muratura in doppioUNI	SOMMANO mc	1 084,34
64 / 114 FC.03	Caldana/sottofondo per formazione pendenze	SOMMANO mq	485,07
65 / 119 FC.46	Tinteggiatura silossanica e/o silicati per esterni previa preparazione del fondo e fissativo	SOMMANO mq	2 854,09
66 / 120 CS.01	Tubazioni Ø 160 in pvc per fognature bianche o cavidotti	SOMMANO ml	840,00
67 / 121 CS.02	Tubazioni Ø 250 in pvc per acque bianche	SOMMANO ml	1 786,00
68 / 122 CS.03	Tubazioni Ø 160 in PVC termoresistente per acque nere	SOMMANO ml	541,20
69 / 123	Tubi per cavidotti in PEAD diam. 90		
		A R I P O R T A R E	378 118,50

COMMITTENTE: Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato Direzione Regionale della Lombardia Sezione Staccata di Brescia

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		T O T A L E	
	R I P O R T O	378 118,50	
CS.04	SOMMANO ml	1 033,20	
70 / 124 CS.05	Pozzetti 70x70x70 per ispezioni SOMMANO cadauno	765,00	
71 / 125 CS.07	Pozzetti al piede dei pluviali e per impianto terra dim.40x40x40cm SOMMANO cadauno	225,00	
72 / 126 CS.09	Fossa perdente Ø 150x2,50 con coperchio SOMMANO a corpo	500,00	
73 / 127 CS.10	Chiusini e griglie in ghisa SOMMANO al Kg	1 050,00	
74 / 128 CS.22	Pozzetti 60x60x60 SOMMANO cadauno	1 054,00	
75 / 129 CS.08	Canali in calcestruzzo per raccolta acque SOMMANO ml	675,00	
76 / 130 FC.40	Sottofondo in tout-venant per pavimenti spess. 25cm SOMMANO mc	3 603,52	
77 / 132 CS.16	Formazione di soglie dei cancelli SOMMANO ml	585,00	
78 / 139 AC.01	Fornitura e posa di ascensore per persone SOMMANO cadauno	33 100,00	
79 / 140 AS.02	Assistenza impianto di riscaldamento e condizionamento SOMMANO %	9 278,05	
80 / 141 AS.01	Assistenza all'installazione degli impianti idrosanitari ... qua ed antincendio; sul costo totale degli stessi impianti SOMMANO %	10 331,21	
81 / 142 AS.03	Assistenza impianto elettrico SOMMANO %	11 943,66	
82 / 143 AS.04	Assistenza impianti ascensore SOMMANO %	6 620,00	
	Parziale OG1 - Edifici civili e industriali euro	458 882,14	
	OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi		
83 / 26 OS.14	Abbaino e copertura vano ascensore SOMMANO a corpo	2 000,00	
84 / 28 OS.25	Coibentazione tetto piano SOMMANO mq	6 673,94	
85 / 29 OS.23	Impermeabilizzazione tetti piani SOMMANO mq	19 582,54	
86 / 30 OS.17	Scossaline di aerazione del tetto SOMMANO ml	850,50	
87 / 31 OS.20	Scossaline, grande e converse in rame 8/10 sviluppo cm 60 SOMMANO ml	2 430,90	
88 / 32 OS.21	Scossaline, gronde e converse in rame 8/10 sviluppo cm 75 SOMMANO ml	2 523,20	
89 / 33 OS.19	Scossaline, grande e converse in rame 8/10 sviluppo cm 50 SOMMANO ml	5 633,94	
90 / 34 OS.18	Scossaline, grande e converse in rame 8/10 sviluppo cm 33 SOMMANO ml	1 418,10	
	A R I P O R T A R E	499 995,26	

COMMITTENTE: Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato Direzione Regionale della Lombardia Sezione Staccata di Brescia

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		T O T A L E	
	R I P O R T O	499 995,26	
91 / 35 OS.22	Pluviali diam. 100 in rame compreso sporti e bracciali	SOMMANO ml	2 178,00
92 / 38 OS.26	Fornitura e posa di bocchettoni in lastre di piombo	SOMMANO al Kg	568,80
93 / 44 FC.20	Gradini in serizzo completi di alzata e pedata	SOMMANO ml	12 056,00
94 / 45 FC.21	Pianerottoli in lastre di serizzo	SOMMANO mq	5 571,30
95 / 46 FC.27	Zoccolino a gradoni per scale in serizzo, altezza cm 16-18	SOMMANO ml	1 729,74
96 / 47 FC.26	Zoccolino in serizzo altezza cm 16-18	SOMMANO ml	1 214,20
97 / 48 FC.25	Spalle in serizzo per porte e aperture, sviluppo fino a 65cm, altezza 240cm, spess. 3-4cm	SOMMANO ml	4 742,40
98 / 49 FC.22	Soglie interne ed esterne per vani e portefinestre	SOMMANO mq	1 900,50
99 / 50 FC.23	Davanzali per finestre	SOMMANO mq	1 536,00
100 / 52 FC.30	Pavimento in piastrelle di granito grès 30x30	SOMMANO mq	26 342,32
101 / 53 FC.29	Pavimenti piastrelle granito grès 20x20cm	SOMMANO mq	2 219,87
102 / 55 FC.31	Pavimento modulare sopraelevato in granito-gres	SOMMANO mq	74 206,58
103 / 56 FC.47	Rivestimento pareti in piastrelle 20x20 di ceramica smaltata semilucida	SOMMANO mq	7 633,92
104 / 57 FC.18	Contropareti in cartongesso con intelaatura	SOMMANO mq	15 488,57
105 / 58 FC.34	Zoccolini battiscopa in piastrelle di grès, altezza 8-10 cm	SOMMANO ml	706,55
106 / 59 FC.35	Zoccolino in legno di rovere colore naturale trattato poliestere, altezza cm8	SOMMANO ml	3 822,00
107 / 60 FC.38	Parapetti in ferro per scale, balconi e inferriate	SOMMANO mq	3 474,45
108 / 62 FC.39	Corrimano in tubolare di acciaio/alluminio rivestito di nylon	SOMMANO ml	2 496,00
109 / 64 FC.46	Tinteggiatura silossanica e/o silicati per esterni previa preparazione del fondo e fissativo	SOMMANO mq	6 296,41
110 / 65 FC.42	Verniciatura opere in ferro a smalto, compreso pulizia e antiruggine	SOMMANO mq	1 474,65
111 / 66 FC.37	Controsoffitti a pannelli	SOMMANO mq	7 785,74
112 / 67 SE.01	Serramenti in alluminio - Tipo A	SOMMANO cadauno	2 800,00
113 / 68 SE.02	Serramenti in alluminio - Tipo C	SOMMANO cadauno	10 000,00
114 / 69	Serramenti in alluminio - Tipo D		
	A R I P O R T A R E	696 239,26	

COMMITTENTE: Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato Direzione Regionale della Lombardia Sezione Staccata di Brescia

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		T O T A L E	
		R I P O R T O	696 239,26
SE.03		SOMMANO cadauno	8 100,00
115 / 70 SE.04	Serramenti in alluminio - Tipo E	SOMMANO cadauno	4 500,00
116 / 71 SE.05	Serramenti in alluminio - Tipo I	SOMMANO cadauno	3 800,00
117 / 72 SE.06	Serramenti in alluminio - Tipo L	SOMMANO cadauno	4 350,00
118 / 73 SE.07	Serramenti in alluminio - Tipo M	SOMMANO cadauno	2 350,00
119 / 74 SE.08	Serramenti in alluminio - Tipo F	SOMMANO cadauno	3 850,00
120 / 75 SE.10	Serramenti in alluminio -Tipo H	SOMMANO cadauno	5 900,00
121 / 76 SE.11	Serramenti in alluminio -Tipo O	SOMMANO cadauno	9 300,00
122 / 77 SE.12	Serramenti in alluminio a profilo freddo -Tipo 5	SOMMANO cadauno	2 200,00
123 / 78 SE.13	Serramenti in alluminio a profilo freddo -Tipo 3	SOMMANO cadauno	9 500,00
124 / 79 SE.14	Serramenti in alluminio a profilo freddo -Tipo 7	SOMMANO cadauno	7 200,00
125 / 80 SE.15	Porte interne Tipo 2, da 80/90x210cm in alluminio e laminato	SOMMANO cadauno	10 800,00
126 / 81 SE.16	Porte interne Tipo 6, da 90+30x210cm in alluminio e laminato	SOMMANO cadauno	11 500,00
127 / 82 SE.17	Porte REI 120 da 120x210cm - Tipo 1+B	SOMMANO cadauno	5 200,00
128 / 83 SE.18	Porte REI 120 da 80x210cm - Tipo N	SOMMANO cadauno	440,00
129 / 84 SE.19	Porte REI 120 da 100+100x210cm - Tipo 4	SOMMANO cadauno	2 200,00
130 / 107 CS.11	Pavimento in battuto di cemento spess.10-12 cm con rete elettrosaldata Ø 515	SOMMANO mq	354,71
131 / 109 CS.21	Pavimento in battuto di cemento tipo industriale spess.12 cm con rete elettrosaldata Ø 515	SOMMANO mq	709,29
132 / 113 OS.23	Impermeabilizzazione tetti piani	SOMMANO mq	2 013,92
133 / 115 CS.18	Gradini in serizzo per esterni completi di alzata e pedata	SOMMANO ml	2 485,20
134 / 116 CS.19	Pianerottoli in lastre di serizzo per esterni	SOMMANO mq	2 665,60
135 / 117 CS.20	Refilato in lastre di serizzo Antigorio	SOMMANO ml	1 410,50
136 / 118 FC.38	Parapetti in ferro per scale, balconi e inferriate	SOMMANO mq	3 969,00
137 / 131 CS.12	Pavimentazione in cubetti di porfido 6/8 su letto di sabbia	SOMMANO mq	25 221,28
		A R I P O R T A R E	826 258,76

COMMITTENTE: Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato Direzione Regionale della Lombardia Sezione Staccata di Brescia

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		T O T A L E	
	R I P O R T O	826 258,76	
138 / 133 OS.26	Fornitura e posa di bocchettoni in lastre di piombo SOMMANO al Kg	189,60	
139 / 134 CS.15	Copertine in cemento decorativo SOMMANO ml	816,00	
140 / 135 CS.23	Porta basculante per autominessa SOMMANO mq	1 658,30	
141 / 136 CS.24	Cancelli pedonali e carrai ad uno o due ante SOMMANO mq	6 578,40	
142 / 137 CS.25	Motorizzazione cancello a due battenti SOMMANO a corpo	1 600,00	
143 / 138 CS.26	Cancello scorrevole su binario SOMMANO mq	5 680,45	
	Parziale OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi euro	383 899,37	
	<b>T O T A L E euro</b>	<b>842 781,51</b>	
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE: Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato Direzione Regionale della Lombardia Sezione Staccata di Brescia