




TRASMITTANZA TERMICA : $K = X (W/mq^{\circ}K)$
Serramenti : $K \leq 2,4$
Velrocamera : $K \leq 1,9$




PIANO INTERRATO




PIANO TERRA




PIANO PRIMO




SERRAMENTI ESTERNI




profili in AL. spess.65mm
a taglio termico con finitura
micacea a polveri epossidiche
colore grigio scuro,velro retinato,
apertura a vasistas con rete
metallica antiridatore




PORTA REI120
porta antincendio
a battente cieca
con intelaiatura e telaio
in ferro con verniciatura
RAL omologata,maniglione
antipanico,chiudiporta
automatico




profili in AL. spess.65mm
a taglio termico
con finitura micacea
a polveri epossidiche
colore grigio scuro,
velro camera 3-3/12/3-3,
apribili di cui una anta ribalta




profili in AL. spess.65mm
a taglio termico
con finitura micacea
a polveri epossidiche
colore grigio scuro,
velro camera 3-3/12/3-3,
apribili di cui una anta ribalta




profili in AL. spess.65mm
a taglio termico con finitura
micacea a polveri epossidiche
colore grigio scuro,velro camera
3-3/12/3-3,parte apribile con
maniglione antipanico e serratura,
cassonetto per serranda in acciaio
completa di motorizzazione




profili in AL. spess.65mm
a taglio termico con finitura
micacea a polveri epossidiche
colore grigio scuro,velro camera
3-3/12/3-3,parte apribile con
ad anta ribalta,cassonetto
per serranda in acciaio
completa di motorizzazione




profili in AL a giunta aperto,
maniglione antipanico,
serratura,sopraluce con
velro antistondamento
apribile a vasistas,
pannelli porta in doppia
lamiera di AL. verniciato,
con interposto poliuretano espanso,
inferriata in ferro verniciata
colore grigio




profili in AL. spess.65mm
a taglio termico
con finitura micacea
a polveri epossidiche
colore grigio scuro,
velro camera 3-3/12/3-3,
apertura a vasistas




profili in AL. spess.65mm
a taglio termico
con finitura micacea
a polveri epossidiche
colore grigio scuro,
velro camera 3-3/12/3-3,
apribili di cui una
ad anta ribalta




profili in AL. spess.65mm
a taglio termico
con finitura micacea
a polveri epossidiche
colore grigio scuro,
velro camera 3-3/12/3-3,
apribili di cui una ad anta ribalta,
sopraluce a vasistas



PORTA REI120
porta antincendio
a battente cieca
con intelaiatura e telaio
in ferro con verniciatura
RAL omologata,maniglia
normale,serratura,chiudiporta
automatico




profili in AL. spess.65mm
a taglio termico con finitura
micacea a polveri epossidiche
colore grigio scuro,velro camera
3-3/12/3-3,apribili ad anta ribalta
e a battente.




profili in ferro
a profilo freddo
con griglia in lamelle
di acciaio verniciate



SERRAMENTI INTERNI




PORTA REI120
porta antincendio
a battente cieca
con intelaiatura e telaio
in ferro con verniciatura
RAL omologata,maniglione
antipanico,chiudiporta
automatico




porta cieca a battente
con intelaiatura e telaio
in AL,pannello di polistirolo
autoestinguente tra due fogli
di laminato plastico
da 3mm,maniglia a pomolo
premi-apri,serratura a
chiudiporta interno




porta automatica con profili
in AL a profilo freddo,velro
antinfurto 5+5 spess.10/11mm
e film p.v.b. da 0,66mm
apertura integrale delle ante mobili
e semilisse avente funzione
antipanico e uscita di sicurezza,
fotocellule e radar di comando,
cassonetto per alloggiamento
automatismo di apertura in
alluminio verniciato RAL




PORTA REI120
porta antincendio
a due battenti cieca
con intelaiatura e telaio
in ferro con verniciatura
RAL omologata,maniglione
antipanico,serratura
chiudiporta automatico



profili in AL
a profilo freddo
velro camera 3-3/12/3-3
parte apribile
con maniglione antipanico,
serratura



porta cieca a battente
e parte semilisse
con intelaiatura e telaio
in AL,pannello di polistirolo
autoestinguente tra due fogli
di laminato plastico
da 3mm,maniglia a pomolo
premi-apri,serratura a
chiudiporta interno



profilato in AL fisso
velro camera 3-3/12/3-3

Amministrazione Autonoma
del Monopoli di Stato

Direzione Regionale della Lombardia

Sezione Staccata di Brescia

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DELL'IMMOBILE "EX DEPOSITO SALI"
VIA SOLFERINO ,34 - BRESCIA

PROGETTO ESECUTIVO

Città di	BRESCIA	Provincia di	Brescia	Scala	1:50	Data	APR 2007
Oggetto della tavola	ABACO SERRAMENTI					Tavola	23-1 ES

Rev	Data	Descrizione	Rev	Data	Descrizione
1	05/10/2007	ELIMINAZIONE TIPO G E MODIFICA TIPO 3			
Progettisti incaricati			Tutela e firma		
Dott. Ing.FRANCESCO DOTI via Pisacane,9-25128 Brescia Dott. Arch. ROBERTO DOTI via Pisacane,9-25128 Brescia Dott. Ing. MARCO ROTA via Caler,7-25020 Flero(BS)					

Nome file	Monopoli di stato/esecutivo/tav23esabacoserramenti-1
-----------	--